Коммерческое предложение № КП-2026-1108/04

12 000 м³/ч, фильтр H13, Ex-исполнение · 8 позиций · три комплектации

Запрос: приточновытяжная вентиляция цеха окраски, 12 000 м³/ч, фильтр H13, взрывозащищённое исполнение, шум не более 75 дБА, срок 21 день, бюджет 2 400 000 ₽ с НДС.

1. Спецификация

№	Позиция	Артикул	Ед.	Кол-во	Цена закуп.	Сумма
1	Вентилятор канальный Ex 4,0 кВт, 6 500 м³/ч	VEN-EX-80-40	шт	2	148 000 ₽	296 000 ₽
2	Фильтр-бокс H13 592×592×292	FB-H13-592	шт	2	86 500 ₽	173 000 ₽
3	Воздуховод оцинкованный 0,8 мм, Ø400	VD-400-08	м.п.	84	2 350 ₽	197 400 ₽
4	Отвод 90°, Ø400	OT-400-90	шт	14	4 200 ₽	58 800 ₽
5	Преобразователь частоты 4 кВт	CHR-4-380	шт	2	62 000 ₽	124 000 ₽
6	Шумоглушитель пластинчатый 400×900	SHG-400-900	шт	2	38 700 ₽	77 400 ₽
7	Крепёж, виброопоры, расходный комплект	KR-EX-SET	компл	1	46 300 ₽	46 300 ₽
8	Монтаж, ПНР, режимная наладка	RAB-MNT-01	компл	1	412 000 ₽	412 000 ₽

2. Расчёт цены

Шаг	Что считаем	Формула	Результат
1	Закупка и работы по спецификации	Σ позиций 1–8	1 384 900 ₽
2	Логистика до объекта	2 рейса × 37 000 ₽	74 000 ₽
3	Накладные	(1 384 900 ₽ + 74 000 ₽) × 8 %	116 712 ₽
4	Себестоимость	1 + 2 + 3	1 575 612 ₽
5	Наценка 38 %	4 × 1,38	2 174 345 ₽
6	Скидка за объём 5 %	5 × 0,95	2 065 627 ₽
7	Деньги отсрочки 45 дней	6 × 18 % × 45 / 365	45 840 ₽
8	Цена без НДС	6 + 7	2 111 467 ₽
9	НДС 20 % (п. 3 ст. 164 НК РФ)	8 × 0,20	422 293 ₽
10	Цена с НДС	8 + 9	2 533 761 ₽
11	Маржа	8 − 4	535 855 ₽
12	Маржинальность	11 / 8	25.4 %

Шаг	Что считаем	Формула	Результат
13	Бюджет клиента с НДС	из запроса	2 400 000 ₽
14	Разница с бюджетом	10 − 13	+133 761 ₽

3. Три комплектации

Вариант	Закупка	Себестоимость	Цена без НДС	Маржа	Цена с НДС	Чем платим
А. Эконом — отступление по фильтру	1 208 900 ₽	1 385 532 ₽	1 802 924 ₽	23.2 %	2 163 508 ₽	H11 вместо H13: п. 2.3 ТЗ не выполнен
Б. База — по ТЗ	1 384 900 ₽	1 575 612 ₽	2 111 467 ₽	25.4 %	2 533 761 ₽	в ТЗ, кроме срока поставки
В. Премиум — резерв и байпас	1 589 600 ₽	1 796 688 ₽	2 529 677 ₽	29.0 %	3 035 613 ₽	срок 30 дней, два контура шума

4. Соответствие требованиям запроса

Пункт ТЗ	Требование	Норма	База	Эконом
1.1	Производительность 12 000 м³/ч	СП 60.13330.2020	выполнено: 2 × 6 500	выполнено
2.3	Класс фильтрации H13	ГОСТ Р ЕН 779-2014	выполнено	ОТСТУПЛЕНИЕ: H11
3.2	Взрывозащищённое исполнение	ТР ТС 012/2011	1Ex d IIB T4	1Ex d IIB T4
4.1	Шум не более 75 дБА на 1 м	СанПиН 1.2.3685-21	72 дБА	72 дБА
5.4	Срок поставки 21 календарный день	условие запроса	НЕ ВЫПОЛНЕНО: 25 дней	18 дней
6.1	Бюджет 2 400 000 ₽ с НДС	условие запроса	превышение 133 761 ₽	в бюджете
7.2	Шеф-монтаж и режимная наладка	СП 73.13330.2016	включено	включено

5. Условия

- Цена указана с НДС 20 % (п. 3 ст. 164 НК РФ) и действительна 14 календарных дней.
- Срок поставки: 25 календарных дней с даты аванса — требование 21 день не выполняется, причина: взрывозащищённое исполнение вентилятора.
- Порядок оплаты: 50 % аванс, 50 % по факту поставки; отсрочка 45 дней учтена в цене.
- Монтаж и режимная наладка — по СП 73.13330.2016, с актом и протоколом измерений.
- Настоящее предложение не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

6. Что требует решения

База превышает бюджет на 133 761 ₽. Эконом укладывается, но отступает от п. 2.3 ТЗ (H11 вместо H13). Мы предлагаем отправить оба варианта одним КП: выбор по цене — решение закупочной комиссии, а не повод для отказа.

Данные кейса сконструированы. Нормы, формулы и структура документа — настоящие.