Проверка акта подрядчика по системам противопожарной защиты

Сверка с ППР РФ, СП 484.1311500.2020 и ГОСТ Р 59638-2021

Что проверено

Взят акт подрядчика от 05.11.2026 на девять пунктов и сверен с требованиями к обслуживанию систем защиты. По каждому пункту проверено не «что написано», а «чем подтверждено»: протокол, список с номерами, накладная, отметка пульта.

Что нашлось

Что видно	Пунктов	Чем это плохо
слово «работоспособна» без протокола	4	акт не доказывает проверку
проверка просрочена	1	квартальный срок нарушен
противоречие внутри акта	1	«замечаний нет» при двух неисправных извещателях
подтверждено документами	3	эти пункты закрыты

Как считается

Пункт считается подтверждённым, если к нему есть свой документ: протокол с числами, список с номерами извещателей, накладная на замену. Подпись под общим выводом «система работоспособна» подтверждает мнение, а не проверку. Поэтому из девяти пунктов закрытыми оказались три.

Что с этим делает агент

- сверяет каждый пункт акта с видом подтверждения, который для него нужен
- проверяет срок предыдущей проверки и считает просрочку
- ищет противоречия между выводами и перечнем работ
- готовит список того, что запросить у подрядчика, и график на год

Границы

Агент не проводит измерения и не подписывает акт: он проверяет документ на подтверждённость. Решение о приёмке работ и о претензии подрядчику принимает человек. Числа кейса сконструированы, требования к обслуживанию — настоящие.

Данные кейса сконструированы. Нормы, формулы и структура документа — настоящие.